

Kostenschätzung pro m² Straßenbau "Am Schlautbach"			
		Pflaster	Asphalt
	KURZTEXT	E- PREIS	E- PREIS
1	Pflaster aufnehmen, säubern, palettieren	7,50€	2,00€
2	Pflaster aufnehmen und entsorgen		3,00€
3	Bettung, 1. Schottertragschicht aufnehmen und seitlich lagern	4,00€	4,00€
4	Bituminöse Baustraßenschicht aufnehmen und entsorgen	5,00€	5,00€
5	2. Schottertragschicht aufnehmen 50% seitlich lagern	4,00€	4,00€
6	2. Schottertragschicht aufnehmen 50% entsorgen	8,50€	8,50€
7	Planum herstellen, Boden entsorgen	2,00€	2,00€
8	Planum nachverdichten	2,00€	2,00€
9	Planumsdränage liefern und verlegen (Anteil m²)	5,00€	5,00€
10	Geotextil liefern und einbauen	3,00€	3,00€
11	Frostschutzschicht seitlich lagernd einbauen	4,00€	4,00€
12	Schottertragschicht liefern und einbauen	9,00€	9,00€
13	Pflasterbett herstellen	2,00€	
14	Pflaster ergänzen (z.B. Bischhofsmützen, anteilig)	3,00€	
15	Pflaster seitlich lagernd wieder verlegen, abrütteln	7,00€	
16	Asphalttragschicht liefern und einbauen		11,00€
17	Asphaltdeckschicht liefern und einbauen		10,00€
18	Walzkante auf Beton		4,00€
	Quadratmeterpreis bezogen auf Bauweise	66,00€	76,50€
	Sanierungsflächen (Fahrbahn, grau) in m²	2.600,00	2.600,00
	NETTOGESAMTSUMME	171.600,00€	198.900,00€
	mit 19% Mwst.	32.604,00€	37.791,00€
	BRUTTOGESAMTSUMME	204.204,00€	236.691,00€